

***Par atklāta konkursa “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Vidzemes ielā 13, Vangažos, Inčukalna novads” (VN 2017/3) nolikuma skaidrojumiem un precizējumiem***

Komisija ir saņēmusi pretendenta vēstuli ar konkrētiem jautājumiem par iepirkuma nolikuma tehniskās specifikācijas precizēšanu un sniedz sekojošas atbildes:

**1.jautājums:** Vai ir jāparedz gāzes vadu atvirzīšana vai tiks pielietots cits risinājums?

**Atbilde:** Nav jāparedz gāzes vadu atvirzīšana, jo vada attālums no sienas ir pietiekošs, lai aiz vada siltinātu ar 5 cm siltināmo materiālu un veidotu kanālu.

**2.jautājums:** Kā paredzēts siltināt pagraba griestus, jo objekta apskates laikā ir konstatēts, ka ir izbūvētas koka starpsienas. Vai paredzēts šīs koka starpsienas saīsināt?

**Atbilde:** Pagrabā siltinot griestus, koka starpsienas (redeles), tiek saīsinātas.

**3.jautājums:** Par apgaismojumu pagrabā - apskates laikā konstatēts, ka iedzīvotāji ir paši saviem spēkiem ievilkusi apgaismes ķermeņus un elektrības kabeļus. Būtu nepieciešams uzrādīt gaismekļu maiņas vai pārvietošanas skaitu, kā arī elektrības kabeļu metražu?

**Atbilde:** Apgaismes ķermeņi un elektrības vadi pirms siltināšanas tiek demontēti un to atjaunošanu veiks dzīvokļu īpašnieki, saskaņojot ar apsaimniekotāju.

**4.jautājums:** Tāmē “Pagraba pārseguma siltināšana” minēta spēka kabeļu pārvietošana. Kas ar to ir domāts? Vai tā ir sakaru kabeļu pagarināšana, lai ir iespējams nosiltināt griestus?

**Atbilde:** Pozīcija – apgaismojuma armatūru un spēka kabeļu pārvietošana ietver apgaismojuma armatūru un spēka kabeļu pārvietošana uz pagraba betona sienu. Sakaru kabeļi tiek atstāti esošajās vietās.

**5.jautājums:** Vai ir iespējams saņemt izvērstus apjomus un materiālu specifikāciju par balkonu remontu?

**Atbilde:** Būvdarbu apjomos ir norādīti kopējie balkonu nostiprināšanas un atjaunošanas apjomi. Balkonu remontu apjomi un materiālu specifikācija ir sniegta darbu apjomos. Projekta rasējumu lapā – Balkona jauno stiprinājumu plāns (<http://www.vnams.lv/lv/iepirkumi/>; BK\_2\_balkoni\_precizēts) ir norādīts principiāls balkona pastiprināšanas risinājums ar galveno būvmateriālu specifikāciju un mezglos paskaidrotiem stiprinājuma elementiem un palīgmateriāliem. Būvdarbu apjomos ir norādīti kopējie balkonu nostiprināšanas un atjaunošanas apjomi. Kopējais balkona skaits ēkai ir 72 gab.

**6.jautājums:** Lūdzam paskaidrot, kādi darbi un apjomi domāti tāmē ar “Nesošās konstrukcijas atjaunošanu”?

**Atbilde:** Tāmē ir pozīcija – balkona nesošo konstrukciju pastiprināšana, kurā ietilpst BK-2\_balkoni\_precizēts lapā plānotie nostiprināšanas pasākumi, izņemot stiegru apstrādi. Darba aprakstu un materiālu specifikāciju skatīt projekta rasējumu lapā – Balkona jauno stiprinājumu plāns (<http://www.vnams.lv/lv/iepirkumi/>; BK\_2\_balkoni\_precizēts).